

АКТ выполненных работ
на текущий ремонт душевой на 2-ом этаже в медико-профилактическом учебном
корпусе по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7 корп.1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость, руб	
					единиц ы	всего
1	15-01-047-05	Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей	100м2	4,02	195,23	784,82
2	10-05-012-01	Обшивка стен листами ГКЛ на металлическом каркасе	100м2	14,71	2525,45	37149,37
3	15-01-019-05	Устройство облицовки стен керамической плиткой на клее	100м2	14,71	10,91	14,73
4	11-01-011-08	Устройство наливного пола толщ.4см из смеси " Пескобетон" с огрунтовкой	100м2	4,02	3,17	4,28
5	11-01-011-08	Гидроизоляция стен сухой смесью "Водостоп"	100м	4,02	392,15	1576,44
6	26-01-048-07	Укладка пластиковой сетки под стяжку	100м2	1,52	158,98	241,65
7	11-01-004-07	Устройство обмазочной мастичной гидроизоляции (КНАУФ - Флэхендихт) в 2 слоя	100м2	4,02	321,53	1292,55
8	11-01-047-01	Устройство покрытия пола из плит керамогранитных	100м2	4,02	518,84	2085,74
9	10-01-036-01	Установка ПВХ уголка на клее	100м	8,8	392,15	3450,92
		Итого				46 601

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование материалов	Объем работ	Расход на единицу	ВСЕГО
1	Панели ПВХ с комплектующими	4,02	1,03 м2	4,14
2	Листы гипсокартонные (стены)	14,71	1,05 м2	15,45
3	Профиль ПН 28/27 (стены)	14,71	0,81 м.п./м2	11,92
4	Профиль ПП 60/27 (стены)	14,71	1,72 м.п./м2	25,30
5	Саморезы (стены)	14,71	21 шт/м2	308,91
6	Дюбель с шурупом (стены)	14,71	3,53 шт/м2	51,93
7	Соединитель профилей (стены)	14,71	0,36 шт/м2	5,30
8	Подвес прямой (стены)	14,71	2,14 шт/м2	31,48
9	Шпатлевка для стыков ГКЛ (стены)	14,71	0,414 кг/м2	6,09

10	Серпянка (стены)	14,71	1,3	м.п./м2	19,12
11	Плитка керамическая (стены)	14,71	1	м2	14,71 ✓
12	Клей плиточный (стены)	14,71	3,75	кг/м2	55,16 ✓
13	Затирка для швов (стены)	14,71	0,5	кг/м2	7,36 ✓
14	Смесь сухая "Пескобетон"	4,02	33,6	кг/м2	135,07
15	Грунтовка пропиточная (пол)	4,02	0,2	кг/м2	0,80 ✓
16	Смесь сухая гидроизоляция "Водостоп"	4,02	6,5	кг/м2	26,13
17	Сетка пластиковая	1,52	1,05	м2	1,60
18	Мастичная гидроизоляция (КНАУФ-Флэхендихт)	4,02	0,84	кг/м2	3,38
19	Плитка керамогранит (пол)	4,02	1,02	м2	4,10 ✓
20	Клей плиточный (пол)	4,02	12	кг/м2	48,24 ✓
21	Затирка для швов (пол)	4,02	0,13	кг/м2	0,52 ✓
22	Уголок ПВХ	8,8	1	м.п.	8,80 ✓
23	Клей Момент-монтаж (жидкие гвозди)	8,8	0,008	кг/м.п.	0,07 ✓

Составил: техник

Цвигун Т.П.

Согласовано:
Главный инженер

Шабель М.В.

14.01.25г.
Dnc